

別表1 土木工事における間接工事費等の補正係数

(1) 週休2日（現場閉所型）工事

1. 労務費，機械経費，間接工事費の補正について

	閉所状況
	4週8休以上
現場閉所率	28.5%以上
労務費	1.05
機械経費（賃料）	1.04
共通仮設費率	1.04
現場管理費率	1.06

2. 市場単価の補正係数について

名称	区分	閉所状況
		4週8休以上
鉄筋工		1.05
ガス圧接工		1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.02
	撤去	1.05
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.01
	撤去	1.05
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.01
	撤去	1.05
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.04
	撤去	1.05
防護柵設置工（落石防護柵）		1.02
防護柵設置工（落石防止網）		1.03
道路標識設置工	設置	1.01
	撤去・移設	1.04
道路付属物設置工	設置	1.02
	撤去	1.05
法面工		1.02
吹付砕工		1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト）		1.03
道路植栽工	植樹	1.05
	剪定	1.05
公園植栽工		1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04
橋面防水工		1.02
薄層カラー舗装工		1.01
グルーピング工		1.01
軟弱地盤処理工		1.02
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.01

3. 土木工事標準単価の補正係数について

名称	区分	閉所状況
		4週8休以上
区画線工		1.05
高視認性区画線工		1.04
橋梁塗装工		1.03
構造物とりこわしエ	機械	1.04
	人力	1.05
コンクリートブロック積エ		1.05
排水構造物工		1.05
鋼製排水溝設置工		1.05
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.03
	高所作業車	1.03
表面含浸工	固定足場	1.05
	高所作業車	1.05
連続繊維シート補強工	固定足場	1.05
	高所作業車	1.05
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.05
	高所作業車	1.05
漏水対策材設置工	固定足場	1.05
	高所作業車	1.05
防草シート設置工		1.04
紫外線硬化型FRPシート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
塗膜除去工		1.05
バキュームブラストエ		1.02
道路反射鏡設置工	設置	1.01
	撤去	1.05
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.05
機械式継手エ		1.05
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.04
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置エ		1.02
FRP製格子状パネル設置工		1.01
侵食防止用植生マットエ（養生マットエ）		1.05
支承金属溶射工		1.05
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.04

(2) 週休2日（交替制）工事

1. 労務費、間接工事費の補正について

	交替制状況
	4週8休以上
労務費	1.05
現場管理費率	1.03

2. 土木工事標準単価の補正係数について

名称	区分	交替制状況
		4週8休以上
区画線工		1.05
高視認性区画線工		1.04
橋梁塗装工		1.03
構造物とりこわしエ	機械	1.04
	人力	1.05
コンクリートブロック積エ		1.04
排水構造物工		1.04
鋼製排水溝設置工		1.05
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.03
	高所作業車	1.03
表面含浸工	固定足場	1.05
	高所作業車	1.04
連続繊維シート補強工	固定足場	1.05
	高所作業車	1.04
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.05
	高所作業車	1.04
漏水対策材設置工	固定足場	1.05
	高所作業車	1.04
防草シート設置工		1.04
紫外線硬化型FRPシート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
塗膜除去工		1.05
バキュームブラストエ		1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.01
	撤去	1.05
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.05
機械式継手エ		1.05
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.02
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置エ		1.02
FRP製格子状パネル設置工		1.01
侵食防止用植生マットエ（養生マットエ）		1.05
支承金属溶射工		1.05
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.04