

熊本城の地震被害状況

平成 28 年

4月14日 21時26分「前震」 M6.5

種類	被害数量	内容
石垣	崩壊 6箇所	膨らみ・緩み多数
重要文化財建造物	10棟	長塀 80m崩壊、9棟は瓦・外壁落下など
復元建造物	7棟	天守閣瓦落下、壁ひび、塀崩壊など

4月16日 1時25分「本震」 M7.3

種類	被害数量	内容
石垣	膨らみ・緩み 64箇所、517面 うち崩壊 50箇所、229面	約 23,600 m ² (29.9%) 約 8,200 m ² (10.3%)
地盤	陥没・地割れ 70箇所	約 12,345 m ²
重要文化財建造物	13棟	倒壊 2棟、一部倒壊 3棟 他は屋根・壁破損など
復元建造物	20棟	倒壊 5棟 他は下部石垣崩壊、屋根・壁破損など
利便・管理施設	26棟	屋根・壁破損など

※熊本城全体の石垣：973面、約 79,000 m²

熊本城の被害総額

(平成 28 年 9 月 14 日公表)

項目	金額
石垣	約 425 億円
重要文化財建造物	約 72 億円
再建・復元建造物＋その他公園施設	約 137 億円
総額	約 634 億円

(注 1) その他関連施設として旧細川刑部邸 (約 5 億円)

(注 2) 現時点での概算値であり、今後調査・設計・復旧等が進むことに伴い、変更がある。