


CASBEE®

熊本《新築》【性能表示】

■ 建物概要				■ 外観
建物名称	熊本駅ビル(仮称) 新築 立体駐車場	階数	地上7F	
建設地	熊本県熊本市西区春日三丁目563番	構造	S造	
用途地域	商業地域、準防火地域	平均居住人員	20 人	
気候区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年	
建物用途	工場,	評価の段階	実施設計段階評価	
竣工年	2012年3月 予定	評価の実施日	2019年9月1日	
敷地面積	5,933 m ²	作成者	山下 浩生	
建築面積	3,237 m ²	確認日	2019年9月10日	
延床面積	22,330 m ²	確認者	安井 克昌	

1 CASBEE評価結果																																																
■ 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)																																																
★★★★★ 			BEE = 1.1 ■BEE(環境効率) = $\frac{Q \text{ (環境品質)}}{L \text{ (環境負荷)}}$ ■環境効率評価基準 <table><tr><th rowspan="2">ランク</th><th rowspan="2">ランク表示</th><th rowspan="2">評価</th><th colspan="2">判定値</th></tr><tr><th>BEE値</th><th>Q値</th></tr><tr><td>S</td><td>★★★★★</td><td>素晴らしい</td><td>3.0以上</td><td>50以上</td></tr><tr><td>A</td><td>★★★★★</td><td>大変良い</td><td>1.5以上3.0未満</td><td>—</td></tr><tr><td>B⁺</td><td>★★★★</td><td>良い</td><td>1.0以上1.5未満</td><td>—</td></tr><tr><td>B⁻</td><td>★★★</td><td>やや劣る</td><td>0.5以上1.0未満</td><td>—</td></tr><tr><td>C</td><td>★</td><td>劣る</td><td>0.5未満</td><td>—</td></tr></table> ■ライフサイクルCO₂ 排出性能評価基準 <table><tr><th>判定値(排出率)</th><th>ランク表示</th></tr><tr><td>30%以下</td><td>☆☆☆☆☆</td></tr><tr><td>30%超60%以下</td><td>☆☆☆☆</td></tr><tr><td>60%超80%以下</td><td>☆☆☆</td></tr><tr><td>80%超100%以下</td><td>☆☆</td></tr><tr><td>100%超</td><td>☆</td></tr></table>		ランク	ランク表示	評価	判定値		BEE値	Q値	S	★★★★★	素晴らしい	3.0以上	50以上	A	★★★★★	大変良い	1.5以上3.0未満	—	B ⁺	★★★★	良い	1.0以上1.5未満	—	B ⁻	★★★	やや劣る	0.5以上1.0未満	—	C	★	劣る	0.5未満	—	判定値(排出率)	ランク表示	30%以下	☆☆☆☆☆	30%超60%以下	☆☆☆☆	60%超80%以下	☆☆☆	80%超100%以下	☆☆	100%超	☆
ランク	ランク表示	評価	判定値																																													
			BEE値	Q値																																												
S	★★★★★	素晴らしい	3.0以上	50以上																																												
A	★★★★★	大変良い	1.5以上3.0未満	—																																												
B ⁺	★★★★	良い	1.0以上1.5未満	—																																												
B ⁻	★★★	やや劣る	0.5以上1.0未満	—																																												
C	★	劣る	0.5未満	—																																												
判定値(排出率)	ランク表示																																															
30%以下	☆☆☆☆☆																																															
30%超60%以下	☆☆☆☆																																															
60%超80%以下	☆☆☆																																															
80%超100%以下	☆☆																																															
100%超	☆																																															
■ ライフサイクルCO ₂ 排出性能(ランク表示)			排出率																																													
☆☆☆☆☆			53%																																													

2 熊本県重点評価結果				
■ 重点事項総合評価				評価点
				58
		評価点	■熊本県重点評価基準	
【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進		67.5	判定値(評価点)	ランク表示
【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現		50.0	100点以上	
【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全		45.0	80点以上100点未満	
【重点事項4】 循環型社会の実現		60.7	60点以上80点未満	
			40点以上60点未満	
			40点未満	



※評価点は、100点以上が推奨です。


CASBEE[®]-建築(新築)

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 I使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)

1-1 建物概要			1-2 外観	
建物名称	熊本駅ビル(仮称) 新築 立体駐車場	階数		
建設地	熊本県熊本市西区春日三丁目563番	構造		
用途地域	商業地域、準防火地域	平均居住人員		
地域区分	6地域	年間使用時間		
建物用途	工場	評価の段階		
竣工年	2012年3月 予定	評価の実施日		
敷地面積	5,933 m ²	作成者		
建築面積	3,237 m ²	確認日		
延床面積	22,330 m ²	確認者		



3 設計上の配慮事項			重点事項の評価(レーダーチャート)		
重点事項総合評価			重点事項の評価(レーダーチャート)		
 評価点 = 58					
重点事項1: 温室効果ガス排出量削減の推進		重点事項2: 安全安心で暮らしやすい社会の実現			
 評価点 = 67.5		 評価点 =50.0			
重点事項3: 県の地域資源の有効活用と保全		重点事項4: 循環型社会の実現			
 評価点 = 45.0		 評価点 =60.7			

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE-建築(新築)2016年版
熊本駅ビル(仮称) 新築 立体駐車場棟

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版

■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート		実施設計段階							
配慮項目		環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体	
Q 建築物の環境品質								2.6	
Q1 室内環境					-		-	-	
1 音環境				-	-	-	-	-	
1.1 室内騒音レベル				-	-	-	-		
1.2 遮音				-	-	-	-		
1 開口部遮音性能				-	-	-	-		
2 界壁遮音性能				-	-	-	-		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	-	-	-		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	-	-	-		
1.3 吸音				-	-	-	-		
2 温熱環境				-	-	-	-	-	
2.1 室温制御				-	-	-	-		
1 室温				-	-	-	-		
2 外皮性能				-	-	-	-		
3 ゾーン別制御性				-	-	-	-		
2.2 湿度制御				-	-	-	-		
2.3 空調方式				-	-	-	-		
3 光・視環境				-	-	-	-	-	
3.1 昼光利用				-	-	-	-		
1 昼光率				-	-	-	-		
2 方位別開口				-	-	-	-		
3 昼光利用設備				-	-	-	-		
3.2 グレア対策				-	-	-	-		
1 昼光制御				-	-	-	-		
3.3 照度				-	-	-	-		
3.4 照明制御				-	-	-	-		
4 空気質環境				-	-	-	-	-	
4.1 発生源対策				-	-	-	-		
1 化学汚染物質				-	-	-	-		
4.2 換気				-	-	-	-		
1 換気量				-	-	-	-		
2 自然換気性能				-	-	-	-		
3 取り入れ外気への配慮				-	-	-	-		
4.3 運用管理				-	-	-	-		
1 CO ₂ の監視				-	-	-	-		
2 喫煙の制御				-	-	-	-		
Q2 サービス性能				-	0.43	-	-	2.8	
1 機能性				-	-	-	-	-	
1.1 機能性・使いやすさ				-	-	-	-		
1 広さ・収納性				-	-	-	-		
2 高度情報通信設備対応				-	-	-	-		
3 バリアフリー計画				-	-	-	-		
1.2 心理性・快適性				-	-	-	-		
1 広さ感・景観				-	-	-	-		
2 リフレッシュスペース				-	-	-	-		
3 内装計画				-	-	-	-		
1.3 維持管理				-	-	-	-		
1 維持管理に配慮した設計				-	-	-	-		
2 維持管理用機能の確保				-	-	-	-		
2 耐用性・信頼性				2.7	0.50	-	-	2.7	
2.1 耐震・免震・制震・制振				3.0	0.50	-	-		
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				3.0	0.80	-	-		
2 免震・制震・制振性能				3.0	0.20	-	-		
2.2 部品・部材の耐用年数				2.1	0.30	-	-		
1 躯体材料の耐用年数				3.0	0.20	-	-		
2 外壁仕上材の補修必要間隔				2.0	0.20	-	-		
3 主要内装仕上材の更新必要間隔				2.0	0.10	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				3.0	0.10	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				-	0.20	-	-		
6 主要設備機器の更新必要間隔				3.0	0.20	-	-		
2.4 信頼性				3.0	0.20	-	-		
1 空調・換気設備				-	-	-	-		
2 給排水・衛生設備				-	-	-	-		
3 電気設備				3.0	0.50	-	-		
4 機械・配管支持方法				3.0	0.50	-	-		
5 通信・情報設備				-	-	-	-		

3 対応性・更新性				3.0	0.50	-	-	3.0
3.1 空間のゆとり			壁長さ比は0.096です。	2.6	0.30	-	-	
	1	階高のゆとり		1.0	0.60	-	-	
	2	空間の形状・自由さ		5.0	0.40	-	-	
				3.0	0.30	-	-	
	3.2 荷重のゆとり			3.4	0.40	-	-	
	3.3 設備の更新性			-	-	-	-	
	1	空調配管の更新性		-	-	-	-	
	2	給排水管の更新性		-	-	-	-	
	3	電気配線の更新性		5.0	0.20	-	-	
	4	通信配線の更新性		-	-	-	-	
5	設備機器の更新性	3.0	0.40	-	-			
6	バックアップスペースの確保	3.0	0.40	-	-			
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.57	-	-	2.5
1 生物環境の保全と創出				2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮				3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮				2.5	0.30	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上				2.0	0.50	-	-	
	3.2 敷地内温熱環境の向上			3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-		-	3.5
LR1 エネルギー				-	0.40	-	-	4.1
1 建物外皮の熱負荷抑制				-	-	-	-	-
2 自然エネルギー利用				3.0	0.13	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化			[BEI][BEIm] = 0.09	5.0	0.63	-	-	5.0
4 効率的運用				2.5	0.25	-	-	2.5
	集合住宅以外への評価			2.5	1.00	-	-	
	4.1	モニタリング		3.0	0.50	-	-	
	4.2	運用管理体制		2.0	0.50	-	-	
	集合住宅への評価			-	-	-	-	
	4.1	モニタリング		3.0	-	-	-	
	4.2	運用管理体制		-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-	2.7
1 水資源保護				3.0	0.20	-	-	3.0
1.1 節水				-	-	-	-	
	1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	1.00	-	-	
	1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.70	-	-	
	2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減				2.6	0.60	-	-	2.6
2.1 材料使用量の削減			-	2.0	0.10	-	-	
	2.2 既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.20	-	-	
	2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用			3.0	0.20	-	-	
	2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用			1.0	0.20	-	-	
	2.5 持続可能な森林から産出された木材			2.0	0.10	-	-	
	2.6 部材の再利用可能性向上への取組み			4.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.0	0.20	-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	1.00	-	-	
	3.2 フロン・ハロンの回避			-	-	-	-	
	1	消火剤		-	-	-	-	
	2	発泡剤(断熱材等)		-	-	-	-	
	3	冷媒		-	-	-	-	
	LR3 敷地外環境				-	0.30	-	
1 地球温暖化への配慮			LOC02の削減率は47%である。	4.8	0.33	-	-	4.8
2 地域環境への配慮				3.4	0.33	-	-	3.4
2.1 大気汚染防止			燃焼設備機器は使用しません。	5.0	0.25	-	-	
	2.2 温熱環境悪化の改善			3.0	0.50	-	-	
	2.3 地域インフラへの負荷抑制			2.6	0.25	-	-	
	1	雨水排水負荷低減		3.0	0.33	-	-	
	2	汚水処理負荷抑制		-	-	-	-	
	3	交通負荷抑制		4.0	0.33	-	-	
	4	廃棄物処理負荷抑制		1.0	0.33	-	-	
	3 周辺環境への配慮				2.7	0.33	-	
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			適正な駐車料を確保しているの、周辺の交通負荷の低減に寄与し	3.0	0.40	-	-	
	1	騒音		3.0	1.00	-	-	
	2	振動		-	-	-	-	
	3	悪臭		-	-	-	-	
	3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制			3.0	0.40	-	-	
	1	風害の抑制		3.0	0.70	-	-	
	2	砂塵の抑制		1.0	-	-	-	
	3	日照障害の抑制		3.0	0.30	-	-	
	3.3 光害の抑制			1.6	0.20	-	-	
	1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		1.0	0.70	-	-	
	2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	

CASBEE® 熊本《新築》【配慮事項】

4 設計上の配慮事項

総合

当建築物は、JR九州熊本駅に立地し、商業地域にあります。駐車場内を原則一方通行とし、駐車時の渋滞等の緩和によりCO2削減につとめます。

Q1 室内環境

特になし

Q2 サービス性能

露出配線により高いメンテナンス性を確保します。

Q3 室外環境（敷地内）

敷地内は多くの植栽を植えて周囲の良環境の創設・維持につとめます。

LR1 エネルギー

自然換気とすることで、利用エネルギーの削減に努めます。

LR2 資源・マテリアル

建物がほぼ躯体のため、再利用が可能です。また、有害物質の発生ありません。

LR3 敷地外環境

適切な量の駐車場を確保することで、周辺への交通負荷に配慮します。運用時には大気汚染はありません。

その他

特になし

熊本県重点評価結果スコアシート

実施設計段階

建物名称

熊本駅ビル(仮称) 新築 立体駐車場棟

■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)

■使用評価マニュアル: CASBEE熊本《新築》2017年版

★熊本県重点評価結果					総合評価点	58
重点事項				評価点	重点事項 重み係数	評価配点
重点項目(配慮項目)		スコア	重み 係数			
① 温室効果ガス排出量削減の推進				67.5	0.40	27.00
Q1-2.1.2	外皮性能	0.0	0.05			
Q1-3.1.3	昼光利用設備	0.0	0.05			
Q1-3.2.1	昼光制御	0.0	0.05			
LR1-1	建物外皮の熱負荷抑制	0.0	0.15			
LR1-2	自然エネルギー利用	3.0	0.20			
LR1-3	設備システムの高効率化	5.0	0.30			
LR2-2.1	材料使用量の削減	2.0	0.10			
LR3-2.3.3	交通負荷抑制	4.0	0.10			
② 安全安心で暮らしやすい社会の実現				50	0.20	10.00
Q2-1.1.3	バリアフリー計画	0.0	0.25			
Q2-2.1.1	耐震性	3.0	0.25			
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.15			
Q3-3	地域性・アメニティへの配慮	2.5	0.20			
LR3-2.2	温熱環境悪化の改善	3.0	0.15			
③ 県の地域資源の有効活用と保全				45	0.20	9.00
Q3-2	まちなみ・景観への配慮	3.0	0.20			
LR2-1.1	節水	0.0	0.30			
LR2-1.2.1	雨水利用システム導入	3.0	0.20			
LR2-2.5	持続可能な森林から産出された木材	2.0	0.30			
④ 循環型社会の実現				60.7	0.20	12.14
Q2-2.2	部品・部材の耐用年数	2.1	0.30			
Q2-3	対応性・更新性	3.0	0.30			
LR2-2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.10			
LR2-2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			
LR2-2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	1.0	0.15			

■評価点算出式

評価点は、以下の方法により算出しています。

◆総合評価結果

総合評価点 = (各重点事項の評価点 × 各重点事項の重み係数) の総和
 ※重み係数の総和は、「1」であること。

◆各重点事項(①～④の項目)

評価点 = (各重点項目のスコア × 各重点項目の重み係数) の総和 × (5/4) × 20
 ※重み係数の総和は、「1」であること。
 ※(5/4) × 20 : スコア4点を評価点100点に変換するスケーリング定数