

令和 7 年度（2025年度） 業務委託設計書

	局 長	技 監	首席審議員	所 長	副 所 長	課 長	課長補佐	主 査	係 員	検 算 者	設計積算者

委託名	令和7年度 熊本市管内道路・街路交通情勢調査業務委託
場所名	熊本市内一円

【 履行期限 】

契約日から 令和 8年（2026年） 3月 31日限り

単独事業

委 託 理 由

本業務は令和7年度道路・街路交通情勢調査の一環として、道路の計画、建設、維持修繕その他管理などについて基礎資料を得ることを目的に、各種要綱に基づき熊本市域内の道路状況、交通量調査および旅行速度調査を実施するもの。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 設計区分	01 熊本市役所 委託設計書 当初 25-018516-30-000-80 0 01900000 (国県道) 道路橋梁改築経費 1 実施単価 02 熊本市(旧富合町・旧城南町・旧植木町を除く) 0-25.06.02(0) P 委託	
発注区分(測量) 測量の安全費率 電子成果品作成費(測量) 工事監督支援業務 契約保証補正区分 消費税率(%)	当 世 代 81 一般 0.00 01 計上する 00 該当しない 00 金銭的保証有り 10	前 世 代

* 測量業務委託料 * 内訳表

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【測量業務費】						X1000
交通情勢調査業務			式			Y3NZZ
計画準備			式			Y390K
計画準備	1		業務			V0001 施工 第0-0001号内訳表
道路状況調査			式			Y390K
道路状況把握および現地調査	396		k m			V0101 施工 第0-0002号内訳表
ライトバン損料			時間			V1000 施工 第0-0003号内訳表
資料収集整理	156		区間			V0102 施工 第0-0004号内訳表
交通量調査			式			Y390K

* 測量業務委託料 * 内訳表

費目・工種・施工明細など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査計画書の作成					V0201
	1	業務			施工 第0-0005号内訳表
事前調査					V0202
	396	k m			施工 第0-0006号内訳表
ライトバン損料					V1000
		時間			施工 第0-0003号内訳表
観測時監督 (12h 観測)					V0203
	84	区間			施工 第0-0007号内訳表
ライトバン損料					V1000
		時間			施工 第0-0003号内訳表
現地調査 (12h 観測) 断面交通量：0～5,000台/日					V0211
	25	断面			施工 第0-0008号内訳表
現地調査 (12h 観測) 断面交通量：5,001～10,000台/日					V0212
	24	断面			施工 第0-0009号内訳表
現地調査 (12h 観測) 断面交通量：10,001～20,000台/日					V0213
	23	断面			施工 第0-0010号内訳表
現地調査 (12h 観測) 断面交通量：20,001～30,000台/日					V0214
	11	断面			施工 第0-0011号内訳表

* 測量業務委託料 * 内訳表

費目・工種・施工明細など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地調査（12h 観測） 断面交通量：30,001～40,000台/日					V0215
	1	断面			施工 第0-0012号内訳表
観測時監督（2h 観測）					V0204
	20	区間			施工 第0-0013号内訳表
ライトバン損料					V1000
		時間			施工 第0-0003号内訳表
現地調査（2h 観測） 断面交通量：5,001～10,000台/日					V0222
	4	断面			施工 第0-0014号内訳表
現地調査（2h 観測） 断面交通量：10,001～20,000台/日					V0223
	11	断面			施工 第0-0015号内訳表
現地調査（2h 観測） 断面交通量：20,001～30,000台/日					V0224
	5	断面			施工 第0-0016号内訳表
資料整理					V0205
	153	区間			施工 第0-0017号内訳表
旅行速度調査					Y390K
		式			
調査計画書の作成					V0301
	1	業務			施工 第0-0018号内訳表

* 測量業務委託料 * 内訳表

費目・工種・施工明細など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事前調査					V0302
	46	k m			施工 第0-0019号内訳表
ライトバン損料					V1000
		時間			施工 第0-0003号内訳表
旅行速度調査					V0303
	17	区間			施工 第0-0020号内訳表
ライトバン損料					V1000
		時間			施工 第0-0003号内訳表
資料整理					V0304
	17	区間			施工 第0-0021号内訳表
報告書作成					Y390K
		式			
報告書作成					V0401
	1	業務			施工 第0-0022号内訳表
打合せ等					Y34ZZ
		式			
打合せ等					Y340E
		式			

* 測量業務委託料 * 内訳表

費目・工種・施工明細など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
打合せ等									Y340E20L	
				式						
打合せ等									Y340E20L42G	
				式						
打合せ 中間打合せ 1回									SH591	
	1			業務					施工 第0-0023号内訳表	
技術管理費									Y36ZZ	
				式						
直接作業費計										
電子成果品作成費									Z0007	
				式						
間接作業費計										
直接測量費										
諸経費										
				式						

V0001 施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0011

[名称] 計画準備 [規格1]	[規格2]				1 業務 当り
名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	2	・人			RA732
測量技師補	2	・人			RA737
測量助手	1	・人			RA742
小計	1	業務			

V0101 施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0012

[名称] 道路状況把握および現地調査 [規格1]		[規格2]				10	km	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師補	1	・人			RA735			
測量補助員	1	・人			RA744			
計	10	km						
小計	1	km						

V0102 施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0014

[名称] 資料収集整理 [規格1]			[規格2]			10	区間 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考		
測量技師補	1	・人			RA737		
測量助手	1	・人			RA742		
計	10	区間					
小計	1	区間					

V0201 施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0015

[名称] 調査計画書の作成 [規格1]	[規格2]				1 業務 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	0.5	・人			RA732
測量技師補	3	・人			RA737
測量助手	2	・人			RA742
小計	1	業務			

V0202 施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0016

[名称] 事前調査 [規格1]	[規格2]				10 km 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補	0.1	・人			RA735
測量助手	0.2	・人			RA740
計	10	k m			
小計	1	k m			

V0203 施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0017

[名称] 観測時監督 (12h 観測) [規格1]		[規格2]				10	区間	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
測量技師補 12h 賃金	3	・人	55,228		W0001			
計	10	区間						
小計	1	区間						

V0213 施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0020

[名称] 現地調査 (12h 観測)				1		断面 当り	
[規格1] 断面交通量：10,001～20,000台/日				[規格2]			
名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備	考
軽作業員 12h 賃金	4		・人	26,501		W0001	
小計	1		断面				

V0215 施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0022

[名称] 現地調査 (12h 観測)				1		断面 当り	
[規格1] 断面交通量：30,001～40,000台/日				[規格2]			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考	
軽作業員 12h 賃金	5	・人	26,501		W0001		
小計	1	断面					

V0204 施工内訳表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0023

[名称] 観測時監督 (2h 観測) [規格1]		[規格2]				10	区間	当り		
名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量技師補 3h 賃金	4			・人	15,412				W0001	
計	10			区間						
小計	1			区間						

V0224 施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0026

[名称] 現地調査 (2h 観測)						1	断面 当り
[規格1] 断面交通量：20,001～30,000台/日		[規格2]					
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考		
軽作業員 3h 賃金	3	・人	6,487		W0001		
小計	1	断面					

V0205 施工内訳表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0027

[名称] 資料整理 [規格1]	[規格2]			10	区間 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補	1	・人			RA737
測量助手	1	・人			RA742
計	10	区間			
小計	1	区間			

V0301 施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0028

[名称] 調査計画書の作成 [規格1]	[規格2]				1 業務 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	0.5	・人			RA732
測量技師補	1	・人			RA737
測量助手	1	・人			RA742
小計	1	業務			

V0302 施工内訳表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0029

[名称] 事前調査 [規格1]			[規格2]		10 km 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補	0.3	・人			RA735
測量助手	0.3	・人			RA740
計	10	k m			
小計	1	k m			

施工内訳表

[名称] 旅行速度調査 [規格1]		[規格2]				10	区間 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考	
測量技師補	2	・人			RA735		
運転手(一般)	8	・人			RA075		
計	10	区間					
小計	1	区間					

V0304 施工内訳表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0031

[名称] 資料整理 [規格1]	[規格2]			10	区間 当り
名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補	2	・人			RA737
測量助手	1	・人			RA742
計	10	区間			
小計	1	区間			

V0401 施工内訳表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0032

[名称] 報告書作成 [規格1]	[規格2]				1 業務 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	3	・人			RA732
測量技師補	4	・人			RA737
測量助手	4	・人			RA742
小計	1	業務			

施工内訳表

[名称] 打合せ [規格1] 中間打合せ1回		[規格2]				1	業務 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考	
測量主任技師		人			RA727		
測量技師		人			RA732		
測量技師補		人			RA737		
小計	1	業務					
A=1 中間打合せ回数(回)							