

令和8年度(2026年度)コンテナハウス類賃借単価契約仕様書

1 履行期間 令和8年(2026年)4月1日～令和9年(2027年)3月31日

2 履行場所 熊本市内一円

3 項目

	名 称	単位	備考
1	テント(1間×2間)	1日	1張あたり 支柱・ロープ・重り込み
2	テント(1間×2間・四方に風よけ付き)	1日	1張あたり 支柱・ロープ・重り込み
3	テント(2間×3間)	1日	1張あたり 支柱・ロープ・重り込み
4	テント(2間×3間・四方に風よけ付き)	1日	1張あたり 支柱・ロープ・重り込み
5	ミニ倉庫(0.25坪)	1日	1棟あたり 設置・撤去作業費込み
6	耐風養生費(ミニ倉庫(0.25坪))	1回	1棟の処置を1回とする
7	アルミコンテナ(1.2坪クラス)	1日	1棟あたり 設置・撤去作業費込み
8	耐風養生費(アルミコンテナ(1.2坪クラス))	1回	1棟の処置を1回とする
9	コンテナハウス(2坪クラス)	1日	1棟あたり 設置・撤去作業費込み
10	コンテナハウス(2坪クラス・エアコン備え付け)	1日	1棟あたり 設置・撤去作業費込み
11	耐風養生費(コンテナハウス(2坪クラス))	1回	1棟の処置を1回とする
12	コンテナハウス(3坪クラス)	1日	1棟あたり 設置・撤去作業費込み
13	コンテナハウス(3坪クラス・エアコン備え付け)	1日	1棟あたり 設置・撤去作業費込み
14	耐風養生費(コンテナハウス(3坪クラス))	1回	1棟の処置を1回とする
15	コンテナハウス(4坪クラス)	1日	1棟あたり 設置・撤去作業費込み
16	コンテナハウス(4坪クラス・エアコン備え付け)	1日	1棟あたり 設置・撤去作業費込み
17	耐風養生費(コンテナハウス(4坪クラス))	1回	1棟の処置を1回とする
18	コンテナハウス(5.6坪クラス)	1日	1棟あたり
19	コンテナハウス(5.6坪クラス・エアコン備え付け)	1日	1棟あたり
20	耐風養生費(コンテナハウス(5.6坪クラス))	1回	1棟の処置を1回とする
21	コンテナハウス(5.6坪クラス)設置・撤去作業費	1回	1棟あたり 設置:0.5回 撤去:0.5回とする
22	コンテナハウス(8坪クラス)	1日	1棟あたり
23	耐風養生費(コンテナハウス(8坪クラス))	1回	1棟の処置を1回とする
24	コンテナハウス(8坪クラス)設置・撤去作業費	1回	1棟あたり 設置:0.5回 撤去:0.5回とする
25	ひさし(コンテナハウス2坪～8坪クラス)	1日	1箇所あたり
26	ひさし(コンテナハウス2坪～8坪クラス)設置・撤去作業費	1回	1箇所あたり 設置:0.5回 撤去:0.5回とする
27	連棟式ハウス(4坪クラス)	1日	1棟あたり 設置撤去作業費込み
28	耐風養生費(連棟式ハウス(4坪クラス))	1回	1棟の処置を1回とする
29	連結費(連棟式ハウス(4坪クラス))	1箇所	
30	ひさし(連棟式ハウス(4坪クラス))	1日	1箇所あたり
31	ひさし(連棟式ハウス(4坪クラス))設置・撤去作業費	1回	1箇所あたり 設置:0.5回 撤去:0.5回とする
32	パッケージエアコン(3馬力)	1日	1台あたり
33	パッケージエアコン(3馬力)設置・撤去作業費	1回	1台あたり 設置:0.5回 撤去:0.5回とする
34	トイレ(ポンプ式簡易水洗タイプ 和式)	1日	1台あたり 設置・撤去作業費込み 消臭剤込み
35	トイレ(ポンプ式簡易水洗タイプ 洋式)	1日	1台あたり 設置・撤去作業費込み 消臭剤込み
36	トイレ(ポンプ式簡易水洗タイプ 男性用小便器)	1日	1台あたり 設置・撤去作業費込み 消臭剤込み
37	トイレブラインド	1日	1セットあたり
38	トイレブラインド設置・撤去作業費	1回	1セットあたり 設置:0.5回 撤去:0.5回とする
39	耐風養生費(トイレ)	1回	1棟の処置を1回とする
40	フェンス(安全用品)	1日	1枚あたり ジョイント・ウエイト込み
41	片袖机(1200mm×730mm×740mm)	1日	1台あたり
42	回転椅子	1日	1脚あたり 背もたれ付、肘置きなし
43	ビジネステーブル(1800mm×450mm×700mm)	1日	1台あたり
44	折りたたみ椅子	1日	1脚あたり
45	スチール書庫(880mm×400mm×880mm)	1日	1台あたり
46	ホワイトボード(1800mm×900mm)	1日	1枚あたり 壁掛け型
47	中量棚(1800mm×1800mm×600mm)	1日	1台あたり
48	マップケース5段(641mm×467mm×45mm)	1日	1台あたり
49	冷蔵庫(150L～250L)	1日	1台あたり 2ドア
50	水中ポンプ2インチ	1日	1台あたり ホース含む
51	水中ポンプ3インチ	1日	1台あたり ホース含む

	名 称	単位	備考
52	発電機(2K)	1日	1台あたり 低騒音型 燃料費込み
53	発電機(3K)	1日	1台あたり 低騒音型 燃料費込み
54	軽運送費(軽量備品)	1往復	1台あたり
55	軽運送費(重量備品)	1往復	1台あたり
56	2t運送費	1往復	1台あたり クレーン付車両を使用
57	4t運送費	1往復	1台あたり クレーン付車両を使用
58	6t運送費	1往復	1台あたり クレーン付車両を使用
59	7t運送費	1往復	1台あたり クレーン付車両を使用
60	昇降用階段(1.2mタイプ)	1回	1台あたり 基本料
61	昇降用階段(1.2mタイプ)	1回	1台あたり 手摺付き 付属品・設置・撤去作業費込み
62	昇降用階段(2.0mタイプ)	1回	1台あたり 基本料
63	昇降用階段(2.0mタイプ)	1回	1台あたり 手摺付き 付属品・設置・撤去作業費込み
64	昇降用階段(3.0mタイプ)	1回	1台あたり 基本料
65	昇降用階段(3.0mタイプ)	1回	1台あたり 手摺付き 付属品・設置・撤去作業費込み
66	バリケード	1日	1台あたり A型バリケード 脚2個・単管(1m)2本
67	バリケード	1日	1台あたり A型バリケード 脚2個・単管(2m)2本
68	ジャバラゲート(サイズ3m)	1回	1台あたり 基本料
69	ジャバラゲート(サイズ3m)	1回	1台あたり 高さ約200cm 付属品・設置・撤去作業費込み
70	ジャバラゲート(サイズ4m)	1回	1台あたり 基本料
71	ジャバラゲート(サイズ4m)	1回	1台あたり 高さ約200cm 付属品・設置・撤去作業費込み
72	ジャバラゲート(サイズ5m)	1回	1台あたり 基本料
73	ジャバラゲート(サイズ5m)	1回	1台あたり 高さ約200cm 付属品・設置・撤去作業費込み
74	折りたたみ式階段ハシゴ(1連梯子・2m)	1日	1台あたり
75	折りたたみ式階段ハシゴ(1連梯子・3m)	1日	1台あたり
76	折りたたみ式階段ハシゴ(2連梯子・6m)	1日	1台あたり
77	安全鋼板(仮囲い万能板) 1m	1回	基本料
78	安全鋼板(仮囲い万能板) 1m	1回	材料セット・搬出搬入費込み
79	業務用扇風機	1シー・ン	1台あたり
80	足場板(木製足場板) 2m	1日	1台あたり フックなし 幅約240mm
81	足場板(木製足場板) 4m	1日	1台あたり フックなし 幅約240mm
82	単管	1回	基本料
83	単管(1m1本)	1日	
84	単管(2m1本)	1日	
85	単管杭	1日	直径48.6mm、長さ1500mm
86	組立式足場	1日	1台あたり 高さ約200cm
87	鉄板	1日	1200mm×2400mm、厚さ18mm以上
88	ゴムマット	1日	900mm×1800mm、厚さ10mm程度

- ・運送に要する車両については、法律に基づき最適と思われる車種を選択すること。また、選択した理由を説明できるようにすること。
 - ・フェンスについては、枚数により運送車両が異なる。
 - ・コンテナハウス及び連棟式ハウスについては、いずれもカーテン・棚・蛍光灯・消火器が備え付けられた状態であり、単価に含まれること。
 - ・コンテナハウスの5.6坪クラス及び8坪クラス、連棟式ハウス、鉄板、ゴムマットについては、連続30日以上使用することを前提とする。
 - ・水中ポンプ・発電機については、発掘調査現場での連続2日以上の使用の場合に限る。
 - ・安全鋼板(仮囲い万能板) の組立・解体施工費は別途契約とする。
- (その他)
- ・設置・撤去(搬出入)日時については、本市職員と打ち合わせのうえ遵守すること。
 - ・設置・撤去(搬出入)が緊急になる場合も予想されるので、その場合即座に対応できるように体制をとっておくこと。
 - ・設置・撤去(搬出入)について、本市職員の指示に従い、誠実に行うこと。
 - ・設置・撤去(搬出入)については、事故がないよう十分注意し、整備不良により生じた事故等は、本市は一切その責を負わない。
 - ・建設機械については、「低騒音型、低振動型建設機械指定要領」「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定されたものを使用すること。
 - ・賃借物の設置については、安全対策を十分行うこと。
 - ・本契約は、契約期間の中途において消費税率の改定が行われた場合には、当該契約物の引渡日における税率となるよう、当事者間で協議するものとする。
 - ・上記に記載無きもの若しくは不明な点については、別途協議する。