令和8年度（2026年度）地下水試料採取井戸本数及び分析項目

令和8年度（2026年度） 地下水環境調査業務委託

調査種類		井戸本数			調査回数	延べ本数	分析項目																											測定月
							Cd	Pb	Cr6+	CN	As	T-Hg	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	CCl_4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	TCE	PCE	MC	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,1-DCE	1,2-DCE	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸・亜硝酸	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	PFOS・PFOA・PFHxS等	井戸深度及び井戸水位	
概況調査	定点継続調査（Ｔ）	39	市観測井（東部）	市観測井	21	2	42	42	42	42	42	42	42	8	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	21	42	42	42	42	42	42		6,10月
			市観測井（西部）	市観測井	11	1	11	11	11	11	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		10月
			一般井戸	一般井戸	7	1	7	7	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		10月
継続監視調査	硝酸性窒素継続調査（Ｎ）	21	東部地域	一般井戸	12	2	24																							24						6,10月
			城南地域	一般井戸	6	2	12																							12						6,10月
			その他	一般井戸	3	1	3																							3						6月
	基準超過地区継続調査（Ｍ）	117	ＶＯＣ（年4回地点）	一般井戸	2	4	8										8	4	4	8	8	8													6,9,12,3月
			ＶＯＣ（年2回地点）	一般井戸	19	2	38										38	30	8	38	38	38													6,10月
			ＶＯＣ（年1回地点）・ふっ素	一般井戸	2	1	2										2	2		2	2	2									2				10月
			ＶＯＣ（年1回地点）	一般井戸	2	1	2										2			2	2	2													10月
			ベンゼン(田崎地区)	一般井戸	1	2	2																					2							6,12月
			硝酸性窒素	市観測井	2	2	4																							4						6,10月
			硝酸性窒素	一般井戸	58	2	116																							116						6,10月
			砒素・ふっ素・ほう素（南西部）	一般井戸	26	1	26					26																			26	26				6月
			砒素・ふっ素・硝酸（植木）	一般井戸	2	2	4					4																		4	4					6,10月
			萩原・春日地区	一般井戸	3	2	6		6		6	6																6	6		6					7,11月
	VOC検出地区継続調査（Ｋ）	10	ＶＯＣ	一般井戸	10	1	10										10	10		10	10	10														10月
PFAS指針値超過井戸調査		50	市観測井（T-34）	市観測井	1	2	2																											2		8,2月
			市観測井（P-67浅井戸）	市観測井	1	4	4																											4	1	5,8,11,2月
			市観測井（P-81）	市観測井	1	4	4																											4		5,8,11,2月
			一般井戸（T-110）	一般井戸	1	3	3																											3	1	5,8,2月
			一般井戸	一般井戸	46	4	184																											184	26	5,8,11,2月
PFAS指針値以下井戸調査		6	市観測井（P-67深井戸）	市観測井	1	4	4																											4	1	5,8,11,2月
			一般井戸	一般井戸	5	4	20																											20	5	5,8,11,2月
隔月硝酸性窒素調査		10	市観測井（東部、北部、植木）	市観測井	9	4	36																							36						4,8,12,2月
			一般井戸（北西部）	一般井戸	1	4	4																							4						4,8,12,2月
浄化装置処理水調査		2	高平台・春竹	処理水	2	4	8										8	4	4	8	8	8													6,9,12,3月
合計		－	－	－	－	－	586	60	66	60	66	96	60	9	60	60	60	128	110	76	128	128	128	60	60	60	39	39	68	66	263	98	86	60	281	34	

観測井	－	－	107
一般井戸	－	－	471
処理水	－	－	8

※　赤字の項目（PCB、シマジン、チオベンカルブ）についてはヘリウムガス不足で環境総合センターで分析ができないため、業務委託にて分析を行うものとする。

※　この表に掲げる項目のほか、参考値として全試料でイオン成分を測定する。
イオン成分とは、Na, K, Ca, Mg, SO4, NO3, HCO3, Cl, NH4, NO2, PO4, Brである。
（ただし、NO3, NO2は環境基準項目で測定する）