業務委託名　　令和８年度熊本市消防局西消防署外７施設防犯カメラシステム構築業務委託

No.	質問	回答
1	５業務内容 カメラ・レコーダー・液晶モニターの仕様について 仕様書に合致する製造メーカーもしくは販売会社を教えてください。	ソリッド株式会社の製品を参考としております。 カメラ：Secula SCL-02TE02 2MP レコーダー：Secula SCL-N004N01 NVR モニター：21.5型ワイド液晶ディスプレイ GH-LCW22L
2	６設置、調整、廃棄等 配線の隠ぺい処理について、仕様書には『モール・金属配管等により施工を行うこと』とありますが、PF管での施工は可能でしょうか。	基本的に金属配管を想定しており、PF管は強度面から施工不可としております。なお、金属配管と同等の配線保護性能、耐用性を有するものとして、VE管による施工は可とします。 ただし、配線位置の都合上、管を曲げる必要がある箇所についてはPF管での施工を可とします。
3	５業務内容 カメラの機能要件について、画角を『垂直70°以上』とありますが、それ以下でも監視範囲の確保は十分と考えております。70°以上を59°以上に緩和できないでしょうか。	カメラ設置場所の高さがあまり高くなく、カメラの真下から遠方まで広く撮影することを想定しているため、垂直70°以上を要件としております。
4	質問no.1で仕様書に合致するカメラ・レコーダー・液晶モニターの製造メーカー、型番を回答されていますが、メーカーに確認したところ回答された型番は販売終了と連絡を受けました。以下の後継機種（代替機）の対応は可能でしょうか。 ソリッド株式会社製 カメラ：SCL-04TE02 レコーダー：SCL-N004P04 モニター：GH-LCW22LH-BK	後継機種に限らず、仕様書の要件に合致する物であれば可能です。