
位置図



業 務 名	令和8年度南熊本公園土壌深度調査業務委託
図　　面	位置図
縮　　尺	NON－SCALE
調査機関	熊本市都市建設局都市政策部市街地整備課地域拠点推進室

調査位置平面図



項目	数量	単位
土壌試料採取位置測量	3	地点
打撃式又は振動式貫入ボーリング　粘性土	3	m
打撃式又は振動式貫入ボーリング　砂質土	24	m
打撃式又は振動式貫入ボーリング　砂礫	3	m
土壌分析　溶出試験　溶出液作成料	15	検体
土壌分析　溶出試験　鉛及びその化合物	15	検体
土壌分析　溶出試験　ふっ素及びその化合物	15	検体
土壌分析　含有量試験　前処理費	15	検体
土壌分析　含有量試験　鉛及びその化合物	15	検体
土壌分析　含有量試験　ふっ素及びその化合物	15	検体
地下水観測井(深度10m以内)観測井設置	3	箇所
地下水観測井(深度10m以内)孔内洗浄	3	箇所
打合せ協議	1	式
報告書作成	1	式

：履行場所


：統合する区画

：ボーリング地点（GL-1.0～10m）
地下水観測井設置（GL-10m以内）
土壌分析（GL-1.0m、GL-2.0m、 GL-3.0m、 GL-４.0m、 GL-５.0m）

：ボーリング調査（過年度実施）

業 務 名	令和8年度南熊本公園土壌深度調査業務委託
図　　面	調査位置平面図
縮　　尺	NON－SCALE
調査機関	熊本市都市建設局都市政策部市街地整備課地域拠点推進室

観測井構造図(参考)



構　造:地上立上げ型(掘削径86mm、孔径50mm)

材　質:ポリ塩化ビニル

※構造・材質・設置深さ・スクリーン区間は、掘削結果に基づき、発注者との協議の上決定すること。

業 務 名	令和8年度南熊本公園土壌深度調査業務委託
図　面	観測井構造図（参考）
縮　尺	NON－SCALE
調査機関	熊本市都市建設局都市政策部市街地整備課地域拠点推進室