設計年月日　令和　　年　　月　　日																			
委託番号		副市長		局長		部長		場長		技術主幹		主査		検算者		担当者			

施 設 名	東部環境工場
履行場所	熊本市東区戸島町2570番地

令和8年度(2026年度)

東部環境工場水分塩化水素濃度計及び ばいじん濃度計点検整備業務委託　設計書

参考図書

熊　　本　　市

履行期間	契約締結日から令和 9年3月31日	着手期日	令和	年	月	日
		完了期限	令和	年	月	日
委託金額		受 託 者				

委 託 概 要	
(1)1号水分塩化水素濃度計(DHL-36N)の定期点検	1式
(2)1号ばいじん濃度計(HD-26N)の定期点検	1式
(3)2号水分塩化水素濃度計(DHL-36N)の簡易点検	1式
(4)2号ばいじん濃度計(HD-26N)の簡易点検	1式

本業務委託費　　円

業務委託価格　　円

消費税相当額　　円

名　　称	総数量	単位	単　価	金　額	摘　　要
本業務委託費					
（１） 直接業務委託費					
材料費 (DHL-36N定期点検)	1	式			第1号明細書
材料費 (HD-26定期点検)	1	式			第2号明細書
材料費 (DHL-36N簡易点検)	1	式			第3号明細書
材料費 (HD-26簡易点検)	1	式			第4号明細書
労務費	1	式			第5号明細書
〈直接業務委託費 計〉					
（２） 共通仮設費					
率による共通仮設費	1	式			
〈共通仮設費 計〉					
純業務委託費					

種　　目	総数量	単位	単　価	金　額	摘　　要
（３）現場管理費					
率による現場管理費	1	式			
支給品等加算	1	式			支給品明細書
〈現場管理費 計〉					
業務委託原価					
（４）一般管理費					
率による一般管理費	1	式			
契約保証費	1	式			
〈一般管理費 計〉					
業務委託価格					
消費税等相当額	1	式			
本業務委託費					

第 1 号 明細書	材料費(DHL-36N定期点検)					
種　　目	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘　　要
材料費						
水分検出セル(再生品)		1	個			
塩素イオン電極	M-221 2本セット	1	組			
セラミック絶縁管		1	組			
シリコンシール		1	枚			
テフロンリング	TR4	9	個			
テフロンリング	TR6	6	個			
テフロンリング	TR8	3	個			
電磁弁用ダイヤフラム		3	個			
PVCチューブ	5/16×7/16 0.5m	1	本			
ブレードホース	φ8×φ13.5 0.5m	1	本			
テフロンチューブ	φ4×φ6 5m	1	本			
ポリエチレンチューブ	φ4×φ6 14m	1	本			
テフロンチューブ	φ2×φ4 7m	1	本			
PVCチューブ	3/16×5/16×1/16 6m	1	本			
チューブ	φ2×φ3 L=1m PFA	1	本			
スプリング		1	個			
テフロンシート		1	枚			
パッキン		1	枚			
シリカゲル	(白/緑)/500g入	1	個			
ミリスリーブ	φ3-PP	3	個			
ミリスリーブ	φ4-PP	7	個			
ミリスリーブ	φ6-PP	28	個			
Oリング	B2401 P28 NBR	1	個			

種　　目	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘　　要
Oリング	P30 FKM	2	個			
Oリング	NO.2 NBR	18	個			
Xリング	R7 NBR	2	個			
パッキン	GLY-45	2	個			
Oリング	NO.4 FKM	12	個			
Oリング	NO.6 FKM	6	個			
Oリング	S3　FKM	9	個			
バルブ	AP0328	1	個			
計						

第 2 号 明細書	材料費(HD-26定期点検)					
種　　目	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘　　要
材料費						
Oリング	P50A FKM	1	個			
Oリング	P63 FKM	1	個			
テフロンフィルタ	PF050 φ47 PTFE	1	枚			
計						

第 3 号 明細書	材料費(DHL-36N簡易点検)					
種　　目	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘　　要
材料費						
水分検出セル(再生品)		1	個			
塩素イオン電極	M-221　2本セット	1	組			
シリコンシール		1	枚			
電磁弁用ダイヤフラム		3	個			
チューブ	φ2× φ3 L=1m PFA	1	本			
スプリング		1	個			
テフロンシート		1	枚			
パッキン		1	枚			
ソーダライム 50g	T-72-007	4	個			
シリカゲル	(白/緑)/500g入	1	個			
バルブ	AP0328	1	個			
計						

第 4 号 明細書	材料費(HD-26簡易点検)					
種　　目	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘　　要
材料費						
Oリング	P50A FKM	1	個			
Oリング	P63 FKM	1	個			
テフロンフィルタ	PF050 φ47 PTFE	1	枚			
計						

第 5 号 明細書	労務費					
種　　目	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘　　要
労務費						
労務費	DHL-36N		人工			
労務費	HD26N		人工			
計						

支給品　明細書	支給品費					
種　　目	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘　　要
支給品費						
WP1000用カセットAS	P1.6-4-KPP-B	4	個			1号炉3個　2号炉1個
ソーダライム　50g	T-72-007	4	個			1号炉4個　2号炉分は支給なし
フィルタ	PF050 φ47 PTFE	4	枚			1号炉2枚　2号炉2枚
ダイヤフラム	AP0548 FKM	2	個			1号炉1個　2号炉1個
シリカウール12g入		2	個			1号炉1個　2号炉1個
支給品費計						
現場管理費 算定額						